

DEKORACJA ŚWIĄTECZNA I NOWOROCZNA ROK 2017/2018

Cz. 2- Choinki

Wygląd zewnętrzny dekoracji-wytyczne.

Przedmiotem zamówienia jest unikatowa dekoracja świąteczno-noworoczna Krakowa w formie elementów dekoracyjnych na ulicach, placach, mostach i innych terenach miasta. Dekoracje świąteczne w sezonie 2017/2018 muszą być utrzymane w jednolitym stylu i kolorystyce. Ozdoby powinny nawiązywać do wzorów w stylu vintage, inspirowanych sztuką oraz rzemiosłem artystycznym znanym z pałaców i mieszczkańskich komnat okresu Belle Epoque.

Dla zachowania jednolitego wizerunku wszystkich dekoracji należy zachować dwubarwną kolorystykę biało/ srebrzystą z kolorem wiodącym granatu, podkreślającą zimowy nastrój i tworzącą klimat śnieżnych świąt. Motywy dekoracyjne umieszczone na choinkach, przewieszkach nad ulicami, latarniach oraz mostach powinny nawiązywać do ozdób i bibelotów które tworzyły dekoracje świąteczne pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, takich jak: ręcznie malowane bańki, cukierki, ciastka, pierniczki, orzechy, owoce, oraz ozdoby z papieru i bibuły.

Wszystkie choinki mają świecić w trybie całodobowym.

I. Choinka w Rynku Głównym 1 szt.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, WYTYCZNE PROJEKTOWE:

- Wykonanie z tworzywa sztucznego imitującego naturalne drzewo (różne długości gałęzek/tipsów)
- Wysokość choinki – ok. 15 m
- Konstrukcja stalowa spełniająca wymogi bezpieczeństwa z uwzględnieniem narażenia jej na silne podmuchy wiatru.
- Kształt choinki stożkowy/słupowy z piętrowo osadzonymi gałęziami (średnica podstawy ok. 6- 7 m)
- Płotek/ogrodzenie zabezpieczające dostęp do choinki.
- Wysokość ogrodzenia ok. 1,4 m

OŚWIETLENIE:

- zastosowanie dużej ilości świateł z efektem flach
- Ilość punktów świetlnych minimum 25 000 szt.
- Oświetlenie energooszczędne LED równomiernie ułożone na choince

DEKORACJA (dodatkowe uwagi) :

Wokół choinki należy zaprojektować formę ogrodzenia/płotka, które skutecznie uniemożliwią dostęp do dekoracji osobom niepożądanym. Ogrodzenie będzie spełniać funkcję zarówno ozdoby jak i zabezpieczenia (dekoracja powinna szczelnie przysłaniać konstrukcję). Ponadto choinkę należy wyposażyć w przycisk umożliwiający jednorazowe włączenie oświetlenia .

ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie projektu dekoracji choinki. W przypadku zastosowania elementów animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym.
2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami, tak aby mogła ona świecić w trybie całodobowym.
3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
4. Demontaż oświetlenia i dekoracji .

DEKORACJA ŚWIĄTECZNA I NOWOROCZNA ROK 2017/2018

5. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.
6. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni

II. Choinka Na Placu Wszystkich Świętych -1 sztuka

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY , WYTYCZNE PROJEKTOWE:

- Wykonanie z tworzywa sztucznego imitującego naturalne drzewo (różne długości gałązek/tipsów)
- Wysokość choinki – ok. 10 m
- Konstrukcja stalowa spełniająca wymogi bezpieczeństwa z uwzględnieniem narażenia jej na silne podmuchy wiatru.
- Kształt choinki stożkowy/słupowy z piętrowo osadzonymi gałęziami (średnica podstawy ok.4-5 m)
- Płotek/ogrodzenie zabezpieczające dostęp do choinki dopasowane do obwodu najniższego poziomu gałęzi.
- Wysokość ogrodzenia ok. 1 m

OŚWIETLENIE:

Dekoracja choinki poprzez zastosowanie dużej ilości światła z efektem flach

- Ilość punktów świetlnych: co najmniej 10⁷000 szt.
- Oświetlenie energooszczędne LED równomiernie ułożone na choince

DEKORACJA (dodatkowe uwagi) :

Wokół choinki należy zaprojektować formę ogrodzenia, która skutecznie uniemożliwi dostęp do dekoracji osobom niepożądanym . Ogrodzenie powinno spełniać funkcję zarówno ozdoby jak i zabezpieczenia (dekoracja powinna szczelnie przysłaniać konstrukcję).

ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie projektu dekoracji choinki. W przypadku zastosowania elementów animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym.
2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami, tak aby mogła ona świecić w trybie całodobowym.
3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
4. Demontaż oświetlenia i dekoracji .
5. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni.
6. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.

III.Choinka Na Placu Al. Róż -1 sztuka

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY , WYTYCZNE PROJEKTOWE:

- Wykonanie z tworzywa sztucznego imitującego naturalne drzewo (różne długości gałązek/tipsów)
- Wysokość choinki – ok. 10 m
- Konstrukcja stalowa

DEKORACJA ŚWIĄTECZNA I NOWOROCZNA ROK 2017/2018

- Kształt choinki stożkowy/słupowy z piętrowo osadzonymi gałęziami (średnica podstawy ok.4-5 m)
- Płotek/ogrodzenie zabezpieczające bezpośredni dostęp do choinki.
- Wysokość płotka ok. 1 m.

OŚWIETLENIE:

Dekoracja choinki poprzez zastosowanie dużej ilości światła z efektem flach

- Ilość punktów świetlnych: co najmniej 10 000 zł.
- Oświetlenie energooszczędne LED równomiernie ułożone na choince

DEKORACJA (dodatkowe uwagi) :

Wokół choinki należy zaprojektować formę ogrodzenia, która skutecznie uniemożliwi dostęp do dekoracji osobom niepożądanym (konstrukcja przestrzenna o wysokości ok. 1 m.) Ogrodzenie będzie spełniać kilka funkcję ozdoby i zabezpieczenia (dekoracja powinna szczelnie przysłaniać konstrukcję).

ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie projektu dekoracji choinki. W przypadku zastosowania elementów animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym.
2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami, tak aby mogła ona świecić w trybie całodobowym.
3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
4. Demontaż oświetlenia i dekoracji .
5. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni
6. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.

IV.Choinka przed Muzeum Narodowym -1 sztuka

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY , WYTYCZNE PROJEKTOWE:

- Wykonanie z tworzywa sztucznego imitującego naturalne drzewo (różne długości gałązek/tipsów)
- Wysokość choinki – ok. 10 m
- Konstrukcja stalowa
- Kształt choinki stożkowy/słupowy z piętrowo osadzonymi gałęziami (średnica podstawy ok.4-5 m)
- Płotek/ogrodzenie zabezpieczające bezpośredni dostęp do choinki.

OŚWIETLENIE:

Dekoracja choinki poprzez zastosowanie dużej ilości światła z efektem flach

- Ilość punktów świetlnych: co najmniej 10'000 szt.
- Oświetlenie energooszczędne LED równomiernie ułożone na choince

DEKORACJA (dodatkowe uwagi) :

Wokół choinki należy zaprojektować formę ogrodzenia, która skutecznie uniemożliwi dostęp do dekoracji osobom niepożądanym (konstrukcja przestrzenna o wysokości ok. 100 cm). Ogrodzenie będzie spełniać kilka funkcję ozdoby i zabezpieczenia (dekoracja powinna szczelnie przysłaniać konstrukcję)..

DEKORACJA ŚWIĄTECZNA I NOWOROCZNA ROK 2017/2018

ZAKRES PRAC:

1. Wykonanie projektu dekoracji choinki. W przypadku zastosowania elementów animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym.
2. Montaż oświetlenia i dekoracji wraz z instalacjami elektrycznymi, przyłączami oraz rozdzielniami, tak aby mogła ona świecić w trybie całodobowym.
3. Stały nadzór nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji.
4. Demontaż oświetlenia i dekoracji .
5. Odłączenie od sieci miejskiej i zabezpieczenie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielni.
6. Montaż i demontaż powinien odbywać się w porozumieniu z przedstawicielem Działu Infrastruktury Torowej i Energetycznej ZIKiT.

MIEJSCE PRAC:

- Rynek Główny - 1 szt.
- Plac Wszystkich Świętych -1 szt.
- Al. Róż - 1 szt.
- Plac przed Muzeum Narodowym 1 szt.

TERMINY:

Termin montażu i ekspozycji :

Rynek Główny – montaż do 24 listopada 2017 roku

Ekspozycja od 24.12.2017 do 28.01.2018 roku.

Montaż 3 szt. choinek (Plac Wszystkich Świętych, Al. Róż, Plac przed Muzeum Narodowym) do 30 listopada 2017 roku

Ekspozycja od 30.11.2017 do 28.01.2018 roku.

Termin demontażu wszystkich 4 szt. choinek

Od 29.01.2018 do 10.02.2018 r.

Poza wyznaczonym terminem ekspozycji elementy dekoracyjne nie powinny świecić.

Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do stałego nadzoru nad poprawnym działaniem oświetlenia i stanu dekoracji oraz przystąpienia do usuwania awarii wynikłych w trakcie eksploatacji w ciągu 4 godz. od zawiadomienia (oraz usunięcia awarii w ciągu 24 godzin).

Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów w razie dewastacji lub innych uszkodzeń spowodowanych np. warunkami atmosferycznymi.

Koszty takich napraw Wykonawca winien wkalkulować w swojej ofercie.