

Załącznik 05 do
SIAX

PRZEDMIAR

Remont nawierzchni jezdni w ciągu ul. Brzeskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Igołomską do granicy miasta
Krakowa wraz z przystankami komunikacji zbiorowej - w obu kierunkach
CPV 45 23 31 42_6
CPV 45 23 32 40_2

Lp.	OST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość brutto
I PODBUDOWY						
1	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mineralno-asfaltową mechanicznie	t	500,00		
2	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej /B15/ wraz z pielęgnacją (cena scalona) za 15 cm grubości - zatoka autobusowa	m ²	400,00		
3	D-04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 25cm - zatoka autobusowa	m ²	400,00		
4	D-04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 20 cm - zatoka autobusowa	m ²	400,00		
5	D-04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 20 cm - zatoka autobusowa	m ²	150,00		
Razem 1 - 5						
II NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
6	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfaltowe - w-wa wiążąca na asfaltach modyfikowanych 7 cm	m ²	33 000,00		
7	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfaltowe - warstwa ścieralna na asfaltach modyfikowanych 4 cm	m ²	33 000,00		
8	D-05.03.13	Warstwa z mieszanek bitumicznych grysowych, w-wa podbudowy na asfaltach modyfikowanych 5 cm	m ²	33 000,00		
9	D-05.03.13	Warstwa z mieszanek bitumicznych grysowych, w-wa podbudowy na asfaltach modyfikowanych 10 cm - zatoka autobusowa	m ²	400,00		
10	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją	m ²	100 000,00		
11	D-05.03.26i	Ułożenie siatki /geokompozyt/ min 100kN/m2	m ²	34 000,00		
12	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej / materiał z odzysku /	m ²	100,00		
13	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- typu INTEGRA - gr 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	15,00		
Razem 6 - 13						
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych mechanicznie gr 15 cm z wywozem - zatoki autobusowe	m ²	400,00		
15	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki z wywozem	m ³	14,00		
16	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cem - piaskowej z wywozem	mb	150,00		
17	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej z wywozem	mb	50,00		
18	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej z wywozem	m ²	50,00		
Razem 14 - 18						
IV CHODNIKI						
19	D-08.02.00	Chodnik z płyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce piaskowej	m ²	100,00		
Razem 19						
V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY						
20	D-08.01.01	Krawężnik wibroprasowany 20/30 na podsypce cem - piaskowej	mb	150,00		
21	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m ³	12,00		
22	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8x30 cm	mb	50,00		
Razem 20 - 22						
VI ODWODNIENIE						
Razem						
VII REMONTY CZĄSTKOWE						
23	D-05.03.17	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za 10 cm z odwozem	m ²	33 000,00		
24	D-05.03.18	Cięcie betonu piłą gr. 5 cm	mb	500,00		
25	D-05.03.17	Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą, cena za 8 cm jej grubości	mb	500,00		
Razem pozycje 23 - 25						

Lp.	OST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość brutto
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE						
26	D-03.02.01	Regulacja pionowa kraterk ściekowych ulicznych	szt.	2,00		
27	D-05.05.01 + kalk. Indywidualna	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni (cena scalona)	m ²	500,00		
28	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z profilowaniem i odwozem - za 10 cm grubości	szt.	7 500,00		
Razem pozycje 26 - 28						
IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI						
29	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem	m ³	150,00		
30	D-02.01.01	Załadunek i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi	m ³	50,00		
Razem pozycje 29 - 30						
X ROBOTY INNE						
31	D-04.04.00-02 + kalk.indywidualna	Nawierzchnia z recykliny (materiał inwestora) za 15 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	8 000,00		
32	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem gr. 5 cm z obsianiem trawą	m ²	500,00		
33	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m ²	30 000,00		
Razem pozycje 31 - 33						
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO / POZYCJE OD 1 do 33						

Inspektor

Grzegorz Odrzywołek